

Koordinierte Baumassnahmen für Werkleitungsarbeiten mit Strassensanierung



Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Im Gemeindeanzeiger haben wir Sie bereits über den Fernwärmenetzausbau der Elektra Baselland (EBL) informiert. Die Planung ist auf Stufe Bauprojekt abgeschlossen. Als nächster Schritt gilt es, die Unternehmer für die Tiefbauarbeiten und Leitungsbauarbeiten zu finden. Die Ausschreibungen für die Arbeiten von Baulos 1 erfolgen im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende Juli 2022. Anschliessend werden die Angebote kontrolliert und ausgewertet. Die Arbeitsvergaben erfolgen ca. Mitte August 2022.

Es ist geplant, mit dem Baulos 1 nach dem ESAF-2022 zu starten. Das Baulos 2 soll etwas später, im 4. Quartal 2022, beginnen.

- > Baulos 1: Eggstrasse / Fasanenstrasse / Lerchenstrasse / Hofmattweg
ca. September 2022
- > Baulos 2: Baslerstrasse / Liestalerstrasse / Mühlackerstrasse / Munzacherweg
ca. November 2022
- > Baulos 3: Schützenstrasse / Industrie-
strasse / Schauenburgerstrasse (Liestal)
ca. 1. Quartal 2023

Die einzelnen Baulose wiederum werden in mehreren Bauetappen einzeln oder parallel ausgeführt.

Leitungsbau Fernwärme

Der Leitungsbau für die Fernwärme ist sehr aufwändig und auch zeitintensiv. Im Vorfeld muss die Leitungsführung sehr genau geplant werden. Daher wurden bereits zahlreiche Leitungssondagen durchgeführt, um die Lage der bestehenden Leitungen zu kennen. Die diversen Formteile sind sehr kostspielig und werden exakt nach Vorgabe hergestellt. Eine Änderung der Leitungsführung ist daher kaum möglich.

Für die Erstellung der Fernwärme werden im Werk vorgedämmte Rohre und Formteile auf die Baustelle geliefert. Diese werden dann vorbereitet, passend im Graben verlegt und an den jeweiligen Rohrenden zusammengesweisst.

Im Anschluss werden einige Schweissstellen mittels Röntgen auf Qualität durchleuchtet. Die kompletten Leitungsabschnitte werden anschliessend mittels Wasserdruckprobe auf Dichtheit geprüft.

Nach erfolgreichen Druckprüfungen werden durch den Rohrhersteller die Stellen, an denen

die Rohre zusammengesweisst wurden (Muffen), im Werkleitungsgraben nachgedämmt und die erforderlichen Dehnpolster eingebaut.

Die dann fertiggestellten Leitungen werden abschnittsweise nach dem Verschweissen und Schliessen der Muffen im Werkleitungsgraben temporär aufgeheizt und damit thermisch vorgespannt.

Dabei muss die Vorspanntemperatur so lange aufrechterhalten werden, bis der Graben verfüllt und verdichtet wurde. Während der Vorspannung und Grabenverfüllung können keine anderen Bauarbeiten in diesem Bauabschnitt ausgeführt werden.

Nach Auffüllung der diversen Werkleitungsgräben werden die jeweiligen Trottoir- und





Strassenabschnitte der Fasanenstrasse, Eggstrasse, des Hofmattwegs und der Mühlackerstrasse komplett erneuert. Um diese Bauarbeiten ausführen zu können, müssen auch einzelne Strassenabschnitte temporär für den Durchgangsverkehr gesperrt oder entsprechend signalisiert werden. So werden z.B. abschnittsweise auf der Eggstrasse die Parkplätze und der Einbahnverkehr aufgehoben. Einschränkungen bezüglich Verkehr oder zu den Parkplätzen werden wir Ihnen entsprechend ankündigen.



Wir werden im Gemeindeanzeiger über die Bauarbeiten informieren sowie mit Signalisation und Anwohnerinfos die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner über die aktuellen Einschränkungen auf dem Laufenden halten.

Der Gemeinderat und die Bauherrschaft danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre konstruktive Zusammenarbeit.



Spitex à la carte

Für mehr Vitamine im Alter.

Wir leisten Ihnen Gesellschaft

Wir leisten gerne Gesellschaft und wissen wie wichtig der Austausch ist. Unser erfahrenes Spitex-Personal begleitet ganz individuell stundenweise oder auch länger.

Kontaktieren Sie uns:

Renate Fluri

Telefon: **061 921 07 00**

info@spitex-alacarte.ch

www.spitex-alacarte.ch

